COMMUNE URBAINE DE SÉGOU
VALORISATION DE L'HABITAT DU QUARTIER SOMONO

TERRA 2008 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE STUDY AND CONSERVATION OF EARTHEN ARCHITECTURAL HERITAGE
TERRA 2008 10ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'ÉTUDE ET LA CONSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI EN TERRE

Ville de Ségou et association nationale villes et pays d'art et d'histoire villes à secteurs sauvegardés et protégés

Château Neuf / Place Paul Bert
64 100 BAYONNE - FRANCE
tel : +33 (0)5 59 59 56 31
service@an-patrimoine.org
www.an-patrimoine.org

Au bord du fleuve Niger, le quartier des pêcheurs Somono correspond à la plus ancienne partie de la ville de Ségou. Ses constructions, pour la plupart de la fin du XIXe siècle, constituent un ensemble homogène remarquable d'architectures en banco dont la couleur rouge est la particularité de Ségou.

Dans le cadre de la coopération franco-malienne, le quartier Somono fait l'objet d'un projet expérimental de valorisation dont les objectifs sont :

- maintenir et procurer des logements par la réhabilitation de l'habitat traditionnel en terre,
- développer les savoir-faire et la formation,
- sensibiliser les habitants et les décideurs aux qualités environnementales du banco et à sa modernité,
- améliorer le cadre de vie par l'assainissement et la construction de foyers en banco,
- créer de l'emploi et appuyer les activités génératrices de revenus des femmes,
- développer la fréquentation touristique autour de « Ségou la Rouge ».

Les travaux consistent en la restauration des murs, des maçonneries extérieures et des toitures traditionnelles de plusieurs concessions, la réalisation ou la réfection de puisards, la fabrication de foyers en banco.
Une exposition de photographies prises pendant le chantier a été présentée dans le quartier pour informer et sensibiliser les habitants.

Ruelle avant restauration et ruelle après restauration.

Le projet en chiffres

En 2007, 13 concessions, dans lesquelles résident environ 300 personnes, ont été restaurées, et reçu un puisard neuf ou remis en état. 14 foyers améliorés en banco ont été réalisés. Le chantier a duré 90 jours et employé 41 manœuvres issus du quartier, 32 maçons dont 17 issus du quartier, 2 chefs du chantier issus du quartier et un maître maçon. Le montant total des travaux est de 20 000 000 FCFA. Depuis, 5 maçons travaillent régulièrement en utilisant la technique du banco. Les bénéficiaires ont entre autres participé par la mise à disposition de main d'œuvre.

Les perspectives

L'objectif, après cette première phase, est de restaurer de nouveaux carrés dans le quartier Somono, de réaliser une construction neuve en banco pour l'association des femmes et l'association du patrimoine de Ségou, d'améliorer les techniques sur l'architecture de terre, de former les entreprises, et enfin de mettre en place un plan d'urbanisme patrimonial pour la ville de Ségou.

Concession avant restauration

Concession après restauration.

Foyer amélioré en banco

Porteurs et partenaires du projet :
Ville de Ségou, Habitants du quartier, Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés (France), Association des Municipalités du Mali (AMM), Office Malien du tourisme et de l'hôtellerie, Coordination Régionale des Artisans de Ségou, Association SEGOULABEN, Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes, Ministère français de la Culture et de la Communication Convention France-Unesco, Coopération décentralisée Angoulême-Ségou

Réalisation : CTAA 05 45 38 23 70